



Niveau de référence

NIVEAU ± 0.00 = 426.00 NGF

Définition des planchers

	Dalle pleine ép = 20cm Brut +5.46 / fini +5.47 CP = 100 Kg/m² CE = 150 Kg/m² (logements)
	Prédalle 6x19 = 25cm Brut +2.75 / fini +2.76 CP = 100 Kg/m² CE = 250 Kg/m² (circulations)
	Dalle pleine ép = 20cm Brut +2.75 / fini +2.76 CP = 100 Kg/m² CE = 150 Kg/m² (logements) CE = 250 Kg/m² (circulations)
	Dalle pleine ép = 27cm Brut +2.75 / fini +2.76 CP = 100 Kg/m² CE = 150 Kg/m² (logements)
	Dalle pleine ép = 20cm Brut +2.75 / fini +2.85 CP = 100 Kg/m² CE = 150 Kg/m² (logements)
	Dalle pleine ép = 27cm Brut +2.75 / fini +2.83 CP = 100 Kg/m² CE = 150 Kg/m² (logements)
	Dalle pleine ép = 17cm Brut +2.75 / fini +2.76 CP = 100 Kg/m² CE = 350 Kg/m²
	Dalle pleine ép = 27cm Brut +2.75 / fini +2.83 CP = 110 Kg/m² CE = 350 Kg/m²
	Dalle pleine ép = 23 à 20cm Brut +2.75 à +2.72 CP = 110 Kg/m² CE = 350 Kg/m²

DESIGNATION	ENTREPRISE	PLAN DE REFERENCE	Format	Requ le
Architecte	CHEYSSON ARCHI.	1.07-DCE_R+2 A 50	pdf, dwg	17.02.21
Ascenseur				
Plomberie / Sanitaires				
V.M.C.				
Electricité				
Portes de garages				
Etanchéité				
Serrurerie				
Menuiseries Ext.				
Menuiseries Int.				
Charpente				

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Application des Eurocodes, DTU, Normes et autres documents en vigueur.
 - Zonage sismique suivant décret du 22/10/2010 : Zone 4 - Catégorie d'importance II
 - Ouvertures des fissures suivant article 7.3 Eurocode 2
 - Taux de travail du sol = 6 Bars (E.L.S.) - Classe B
 - Echelles : Plan 1/50 - Détails 1/20
 - Béton C16/20 $f_{ck} \geq 16$ Mpa (Gros béton, béton de propreté)
 - Béton C25/30 $f_{ck} \geq 25$ Mpa
 - Béton C30/37 $f_{ck} \geq 30$ Mpa
 - Béton isolant : LC 25/28 $f_{ck} \approx 25$ Mpa
 - Classe XC2 : Fondations
 - Classe XC1 : Ensemble des éléments hors ceux devant répondre à des classes d'exposition spécifique (corrosion, chlorure, gel-dégel, attaque chimique...)
 - Classe XF1 : Eléments verticaux exposés et soumis à des cycles de gel/dégel faibles ou modérés (C25/30)
 - Classe XF3 : Eléments horizontaux exposés et soumis à des cycles de gel/dégel sévères (C30/37)
 - Aciers H.A. et T.S. $f_{yk} = 500$ Mpa - Classe aciers B
 - Enrobages = 3 cm min
 - Ensemble de la structure SF 1h saut : - Sous sol SF 2h (1h par flocage, 1h par dalles et poutres) - Local Chaufferie SF 2h
 - Profils métalliques S235
 - Plats collés Métal Fe E360 + Résine Epoxy / Lamelles CARBONE S&P FRP 150/2000
- NOTA :
Ce plan ne concerne que la structure. L'entreprise devra impérativement se servir des plans de l'architecte et signaler les éventuelles non concordances. Les plans ne peuvent être ni modifiés, ni reproduits, ni utilisés pour d'autres ouvrages sans l'accord de leur auteur.

LEGENDE

	Mur Béton Armé		Mur Existant	M = Massif	T = Tirant
	Mur Béton isolant		Chainages Verticaux	Lg = Longrine	L = Linteau
	Mur Agglos Creux		Structure niveau supérieur sur niveau courant	P = Pilier	C = Console
	Mur Thermopierre		Surcharges	S = Poutre	Ch = Corbeau
	Mur Briques		Départ Poutre Voile	Bn = Bande noyée	
	Pilier		Voile		Dv = Départ de voile
	Attentes piliers		Garde-corps		Gc = Bandeau
			Attentes Chainages Verticaux		Bd = Bandeau
			Relevé		Re = Relevé

EDS
Etude et Dimensionnement de Structure
Béton Armé, Bâtiment et Génie Civil

SIEGE SOCIAL
2 Allée du Parmelan - ZA de la Bouvarde
74370 Epagny-Metz-Tessy
Téléphone : 04.50.10.69.44 / mail : eds74@bureau-eds.fr
site internet : www.eds-beton-arme.com

AGENCE AUVERGNE
La Pardieu - 1 Rue Patrick Depailler
63000 Clermont Ferrand
Téléphone : 04.73.28.30.01
mail : eds63@bureau-eds.fr

AGENCE AQUITAINE
5 Rue Gambetta
33290 BLANQUEFORT
Téléphone : 05.57.65.18.22
mail : eds33@bureau-eds.fr

Plan n° : 31	Dossier : DCE	Dessiné par : S. VITTOZ
--------------	---------------	-------------------------

L'APARTE

39 Logements

74 - Thonon Les Bains

Bâtiment A

Plancher Haut du Rdc	Ensemble
----------------------	----------

Maitre d'Ouvrage : SCCV L'APARTE 74 - Douvaine Tel : 04.50.85.02.40	Architecte : Cheysson Architecte 74 - Thonon les Bains Tel : 04.50.26.67.69
Bureau de contrôle : APAVE 74 - Metz Tessy Tel : 04.50.74.39.05	Entreprise :

MODIFICATIONS		
Indice	Date	Objet
-	01/04/21	1 ère diffusion
A		
B		
C		
D		