

CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS - PALAIS LEMANIA



Rue du Monastère

74500 EVIAN-LES-BAINS

MAITRE D'OUVRAGE



SCCV PALAIS LEMANIA
2, Avenue de Genève - l'Atrium
74140 DOUVAINE
Tél : 04.50.85.02.40
Mail : douvaine@sagec.fr

Lot n°18

**ISOLATION THERMIQUE - PEINTURE
EXTERIEURE**

CCTP

ARCHITECTE :

PHILIPPE CHEYSSON
36, Avenue de Sénévulaz
74200 THONON LES BAINS
Tél : 04.50.26.67.69 Fax : 04.50.71.03.22
Mail : philippe.cheysson@daragon-cheysson.fr



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

MAPELLI ORLANDO SARL
32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central
Parc - Bâtiment A2
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.59.20
Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr



BE STRUCTURE :

ESBA
17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.37.30 Fax : 04.50.26.33.57
Mail : contact@esba.fr



BE FLUIDES :

BOIS ET INGENIEURS ASSOCIES
72, rue Georges de Mestral - Bâtiment


ATHENA

74160 ARCHAMPS
Tél : 04.50.43.48.26 Fax : 04.50.43.47.13
Mail : engasser@bois-et-ingenieurs.com

BOIS & INGENIEURS

BUREAU CONTROLE :


APAVE
4, Rue Chantemerle
74100 VILLE-LA-GRAND
Tél : 04.50.74.39.00 Fax : 04.50.74.39.01
Mail : arnaud.panloup@apave.com



Dossier	514
Date	Octobre 2019
Phase	DCE
Indice	

Table des matières

ECHAFAUDAGES.....	4
ECHAFAUDAGE DE PIED.....	5
DESCRIPTION DES OUVRAGES ISOLATION RPE.....	7
ISOLATION EXTERIEURE EN FINITION RPE.....	7
DESCRIPTION DES OUVRAGES PEINTURES EXTERIEURES.....	8
METAUX FERREUX.....	8
PEINTURE ACRYLIQUE.....	8
LASURE BETON.....	9

Code	Désignation
18.1	CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIARES
18.1.1	GENERALITES <p>Le présent descriptif a pour objet la description des travaux du lot ISOLATION DE FACADE qui font partie d'un ensemble homogène constitué de plusieurs lots.</p> <p>Ce CCTP a pour objet de faire connaître le programme général de l'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution.</p> <p>Chaque Entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans leur totalité et ne pourra se prévaloir d'une non connaissance des travaux confiés aux autres corps d'état et plus particulièrement du CCTP du présent devis descriptif.</p> <p>En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.</p> <p>Le projet est soumis à la réglementation thermique RT2012 Perméabilité 1.00 m3/h.m² pour chaque bâtiment .</p> <p>Le projet en terme de PERMÉABILITÉ A L'AIR est soumis à la réglementation thermique RT 2012. Le Maître d'Ouvrage exigera un test de dépression à l'air du bâtiment pour sa réception. Le titulaire du présent lot sera tenu de remédier à toutes les fuites, quand bien même il faille déposer des ouvrages et recommencer toutes les finitions.</p> <p>Il est indispensable que les Entreprises signalent à la Maîtrise d'Œuvre (dès l'appel d'offre) tous les points qui leurs paraissent non adaptés à la conformité de la réglementation thermique RT 2012.</p>
18.1.2	DIPOSITION CONSTRUCTIVE GENERAL <p>Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Règles de l'Art, doivent toutes être respectées :</p> <ul style="list-style-type: none">- Code de la Construction et de l'Habitation.- Code de l'Urbanisme.- DTU/ATEC ou ATEX et avis technique européens.- Règles professionnelles.- Normes françaises et européennes en vigueur.
18.1.3	RECEPTION DES SUBJECTILES <p>L'Entrepreneur du lot ISOLATION EXTÉRIEURE suit la progression de l'exécution des travaux des autres lots, tant pour en vérifier l'état, que pour en tirer les renseignements utiles à la bonne marche de ses propres travaux.</p> <p>En complément des indications du chapitre 3 du DTU, l'Entrepreneur du présent lot procède à la réception des supports en présence des différents entrepreneurs les ayant réalisés, lesquels doivent lui être livrés avec les états de surface et tolérances précisés au cours des différents descriptifs et prescriptions des DTU 59</p> <p>L'Entrepreneur du lot Enduit de façade signale au Maître d'Œuvre les imperfections relevées sur ces supports qu'il juge préjudiciables à la bonne exécution des travaux de son lot.</p> <p>Les entrepreneurs ayant réalisés les supports procèdent à leurs frais aux travaux nécessaires pour lever les observations formulées qui auraient été reconnues valables.</p> <p>Après ces réceptions et remises en état, l'Entrepreneur du présent lot ne peut arguer du mauvais état d'un support pour obtenir un délai supplémentaire ou un supplément quelconque à son forfait.</p>
18.1.4	PROTECTIONS <p>L'Entrepreneur doit la protection de tous les ouvrages des autres corps d'état terminés, risquant d'être tachés, attaqués ou détériorés. Ces protections sont exécutées avec la dernière perfection, aucune dérogation à cette règle n'étant admise.</p> <p>Ces protections sont dûes, quelqu'un soit leur nature, pour location, pose, dépose et double transport.</p>
18.1.5	MATERIAUX <p>Tous les produits employés sont neufs et de première qualité.</p> <p>Ils sont conformes aux spécifications du DTU n° 59 - 1 et aux NF T 30.003 et NF T 30.001.</p> <p>Il n'est toléré d'addition de W.W. dans les peintures destinées aux extérieurs.</p> <p>Les produits finis et semi finis sont choisis dans la classe de produits de marque de réputation solidement établie.</p> <p>Ils proviennent des firmes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- PIOTAL, LANKO, STO ou autres à faire agréer au Maître d'Œuvre <p>L'utilisation de ces produits implique leur application suivant les conseils et sous surveillance des fabricants de peinture, ceux-ci engageant de ce fait leur pleine et entière responsabilité.</p>
 MAPELLI ORLANDO Sarl - THONON-LES-BAINS	

Code	Désignation
18.1.6	<p>ECHANTILLONS</p> <p>L'Entrepreneur prépare à ses frais et sur indications du Maître d'Œuvre, les surfaces témoins en nombre suffisant pour permettre d'apprécier les teintes définitives. Le ton de ces surfaces témoins est identique à celui des échantillons choisis.</p> <p>Il y a autant de surfaces témoins à réaliser que de groupe de travaux différents, de produits différents utilisés, de matériaux à couvrir.</p>
18.1.7	<p>REGLES D'EXECUTION</p> <p>Les travaux sont exécutés conformément aux stipulations du DTU, aux avis techniques C.S.T.B. et aux règles de l'art.</p> <p>Outre les spécifications du DTU, il est précisé que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les travaux d'isolation extérieure en particulier les travaux d'enduits qui auraient eu à souffrir du comportement atmosphérique pendant l'exécution ou le séchage, sont refusés et l'Entrepreneur du présent lot en doit la réfection sans indemnité. - Les supports devront être secs, propres, dépoussiérés et ne présenter aucune inégalité importante en façade, ni désaffleurement supérieur à 1 cm à la règle de 2.00 m. L'Entrepreneur s'assurera de la compatibilité de l'enduit-colle avec les agents de décoffrage des bétons. - Si l'enduit ne couvre pas parfaitement les surfaces et présente des irrégularités dans l'aspect demandé, il est réalisé sans indemnité, les travaux de reprise. - Les rechapissages au droit des matériaux différents ou de tons différents, sont exécutés d'une manière irréprochable. <p>L'attention de l'Entrepreneur est tout spécialement attirée sur l'importance de l'époussetage des fonds pour une bonne exécution des travaux de collage de l'isolant.</p> <p>A cet effet, l'époussetage est effectué soigneusement toutes les fois qu'il est nécessaire, pour mener les surfaces à une propreté parfaite.</p> <p>D'autre part, avant de commencer tout travail, l'Entrepreneur procède, si nécessaire, au nettoyage de sa zone de travail.</p>
18.1.8	<p>RACCORDS</p> <p>Les prix consentis tiennent compte des raccords nécessaires, même lorsque les travaux d'isolation extérieure sont achevés et ce jusqu'à la réception des travaux.</p> <p>Ces raccords s'entendent pour reprise partielle par suite de malfaçons, de jeux donnés aux menuiseries bois et fer et de dégâts dûs aux intempéries.</p> <p>Après réception des ouvrages, les raccords nécessités par suite de travaux exécutés par les différents corps d'état sont exécutés par l'Entrepreneur du présent lot aux frais des entreprises responsables.</p>
18.1.9	<p>CONTRÔLES ET ANALYSES</p> <p>A la demande du Maître d'Œuvre, il est effectué des analyses d'identification des enduits employées.</p> <p>Les frais de ces analyses sont entièrement à la charge de l'attributaire du présent lot.</p>
18.1.10	<p>ETUDES TECHNIQUES</p> <p>Les ouvrages décrits au présent lot feront l'objet d'une étude technique de la part de l'entreprise, en particulier les études et calculs pour le respect des performances thermiques.</p> <p>Le titulaire du présent lot devra se conformer aux règles de calcul suivantes :</p> <p>. RT 2012</p>
18.2	<p>ECHAFAUDAGES</p>
18.2.1	<p>DOCUMENTS ET TEXTES OFFICIELS</p> <p>Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des normes et règlements en vigueur, y compris leurs mises à jour éventuelles, notamment les documents suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Code de la construction et de l'habitat - Normes A.F.N.O.R - Normes européennes et internationales - Prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U) - Documents édités par le C.S.T.B - Recommandations éditées par les chambres syndicales, institut technique du BTP... - Avis techniques sur les matériaux et prestations - Prescriptions et cahiers des charges des fabricants - Règles de sécurité pour les travailleurs - Instructions relatives à la protection contre les risques d'incendie - Instructions relatives à la sécurité des personnes - Les rapports du bureau de contrôle - Le Plan Général de Coordination (P.G.C) - Les rapports du coordonnateur de sécurité <p>Et d'une façon générale, sans qu'il soit besoin de le rappeler au cours du présent document, l'ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, et tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages de la présente opération, en vigueur à la date de la remise des offres.</p> <p>Et plus particulièrement pour le présent lot :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTU n° 32.1 et 32.2 : Construction métallique - DTU P 21 701 (règles CB 71, CM 66) et P22.702 : Règles de calcul - NF EN 516 - NF EN 1263-1 et NF P 93-312 : Filet de sécurité - NF EN 13374 : Garde-corps temporaires




Code	Désignation
18.2.2	<ul style="list-style-type: none"> - NF P 93-351 : Equipement de chantier, plate-forme en encorbellement et supports - NF EN 131-1 et 131-2 : Echelles - NF EN 517 : Accessoires préfabriqués pour couverture et crochets de sécurité - NF EN 341, 353-1 et 353-2, 360, 362, 363, 364, 365, 795 : Equipement de protection individuelle - NF EN 12-811-1 à 12-811-3, 12-810-1 et 12-810-2, NF HD 1000, NF P93-501 et 502 : Echafaudages de pied - Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur - Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages - Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005 relative à la mise en œuvre du décret du 1er septembre 2004 et de l'arrêté du 21 décembre 2004 - Recommandation R 408 du 10 juin 2004 de la CNAMTS sur la prévention des risques liés au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied <p>CONTROLE</p> <p>Dans la phase préparatoire du chantier :</p> <p>Le coordonnateur SPS organisera et animera une réunion au cours de laquelle seront définis, validés et formalisés de façon précise, par les concepteurs et utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les options retenues - la nature, le positionnement et les dimensions, des protections bas de pente et de rives <p>Le descriptif des protections retenues sera formalisé à l'aide du formulaire (disponible auprès du coordonnateur SPS ou sur le site internet de la CRAM) qui sera transmis dans les meilleurs délais :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au maître d'ouvrage - à la maîtrise d'œuvre - aux différentes personnes concernées - à la CRAM concernée <p><u>Avant le début des travaux et avant l'utilisation de l'échafaudage :</u></p> <p>Chacun des intervenants devra informer le coordonnateur SPS et la maîtrise d'œuvre de la date de début de ses travaux.</p> <p>Le coordonnateur SPS et la maîtrise d'œuvre, avant démarrage des travaux de chacune des entreprises utilisatrices :</p> <ul style="list-style-type: none"> - contrôleront la présence des protections bas de pente et de rives par rapport aux pièces de marché et au compte rendu cité précédemment - rédigeront et feront signer le PV de contrôle aux participants (suivant le formulaire disponible auprès du coordonnateur SPS ou sur le site de la CRAM) - transmettront ce PV de contrôle aux personnes et à la CRAM concernées <p>En cas de présence d'anomalie pré-identifiée (cas où une case grisée du PV de contrôle est cochée) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'arrêt des travaux en cours est immédiat - l'entrepreneur rectifie les anomalies et en informe le coordonnateur SPS et la maîtrise d'œuvre - le coordonnateur SPS et le maître d'œuvre contrôlent cette remise en sécurité à l'aide d'un nouveau PV de contrôle (transmis aux intéressés et à la CRAM) - l'entrepreneur reprend ses travaux <p>En cas de présence d'autres anomalies (case non grisée du PV de contrôle cochée ou autres observations), l'entrepreneur tient compte des remarques formulées par le coordonnateur SPS et poursuit les travaux.</p> <p><u>Pendant la durée des travaux :</u></p> <p>De nouveaux contrôles pourront être effectués avec information du maître d'œuvre et de la CRAM.</p>
18.2.3	<p>ECHAFAUDAGE DE PIED</p> <p>DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE</p> <p><u>- Echafaudages extérieurs de pied :</u></p> <p><u>- Généralités :</u></p> <p>L'entreprise titulaire du lot devra l'ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage, montage, assemblage et mise en œuvre nécessaire pour les distributions et implantations d'échafaudages extérieurs de pied ainsi que toutes interventions annexes en découlant.</p> <p>Cette intervention comprendra :</p> <ul style="list-style-type: none"> - acheminement et double transport (aller et retour) du matériel - fourniture des échafaudages pendant la durée des travaux - entretiens et révisions de façon régulière pendant toute la durée du chantier - assemblage, désassemblage, montage, démontage, dépose, repli et retour d'atelier en fin de chantier - nettoyage sur emprise et restitution du sol à l'identique au besoin <p>- Les échafaudages comprendront notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ossatures calibrées suivant configuration et destinations en tubulures normalisées galvanisées - accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les bâtiments, bracons, tirants, renforts - fourniture et pose préalable des réseaux de camarteaux en répartition des descentes de charges uniformément réparties - piétements à vérins vissés et platines d'appui - protection par gainages renforcés en PVC rouge ou orange en enveloppe de tubulure de pied - dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes - trappes d'accès, chemins d'échelles



Code	Désignation
	<p>- plates-formes modulaires en bacs acier emboutis pré-perforés galvano-zingués anti- dérapant</p> <p>- Usage de l'échafaudage : Les protections bas de pente seront conçues et mises en place de façon à prévenir les risques de chute des salariés, matériels et matériaux sur l'ensemble de la périphérie du bâtiment, avant et pendant les travaux de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - maçonnerie - façade (lessivage, enduits, maçonnerie, isolation, peinture...) - pose des menuiseries extérieures - pose de la métallerie - travaux en toiture (charpente, couverture, bardage, zinguerie...) - travaux sur les balcons et terrasses accessibles (étanchéité, peinture, garde-corps définitifs...) <p>- Les charges : L'ensemble des protections bas de pente permettra :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la circulation des salariés dont le nombre sera précisé pendant la période de préparation de chantier - le stockage de l'outillage et de matériaux en faible quantité - l'appui de moyen de levage tel que monte-matériaux, potence et treuil <p>- Les platelages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - leur résistance sera adaptée à la charge - leur largeur sera supérieure ou égale à 0,90 m - ils seront continus et jointifs <p>Une attention particulière sera portée sur la jonction et la continuité des platelages au niveau des angles intérieurs et extérieurs. Les platelages seront fixés sur leurs supports à l'aide de crochets adaptés et seront munis de dispositifs anti-soulèvement. Espacement des niveaux de plancher : 2,00 m La hauteur du dernier niveau de plancher sera à préciser dans la phase préparation de chantier.</p> <p>- Les garde-corps : Les garde-corps permettront de par leur conception un montage et démontage en sécurité. Leur hauteur sera conforme en tout point à la réglementation (= 1,00 m). Une attention particulière sera portée sur la continuité des garde-corps et la protection des abouts.</p> <p>- Les appuis : Aux endroits où les pieds de l'échafaudage reposent sur des balcons, toiture terrasse accessible ou remblais, il appartient à l'entrepreneur de s'assurer de la stabilité, du nivellement et de la résistance des appuis. Les remblais périphériques des bâtiments seront mis en œuvre, nivelés et compactés par le lot GROS - OEUVRE avant l'intervention de l'échafaudage. Ce dernier vérifiera l'état des remblais en temps utile.</p> <p>- Ancrages, amarrages : L'entrepreneur devra communiquer une proposition d'amarrage de l'échafaudage sur la structure du bâtiment (douilles d'ancrage permanentes, éléments fixés en façade, étrésoillons, jambes de force...) avec plan de calepinage. Compte tenu des spécificités techniques de l'opération, l'entrepreneur devra soumettre à l'approbation du coordonnateur SPS, du maître d'œuvre et du titulaire du lot gros-œuvre, l'implantation et la nature des points d'ancrage et d'amarrage, avant le démarrage des travaux. Les points d'ancrages et d'amarrages seront installés de manières définitives afin de faciliter l'installation des futurs échafaudages pour la rénovation et l'entretien des bâtiments.</p> <p>- Accès aux platelages : L'accès à tous les niveaux de platelage se fera par service échelle.</p> <p>L'emplacement des accès sera défini de façon optimale avec le coordonnateur SPS, le maître d'œuvre et les titulaires des lots utilisateurs de l'échafaudage.</p> <p>- Dispositions particulières :</p> <p>- Dégagements au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment :</p> <p>L'entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour permettre l'accès en toute sécurité de piétons, sous le 1er niveau de plancher, au rez-de-chaussée du bâtiment (hauteur et largeur à définir dans la phase préparatoire du chantier). Ces zones de passage seront protégées de tout risque de chute de matériel et matériaux depuis les niveaux supérieurs. L'implantation de ces zones de passage, en 2 points correspondant aux halls d'entrée, sera à déterminer plus précisément en phase de préparation de chantier, en accord avec le coordonnateur SPS, le maître d'œuvre et les utilisateurs.</p> <p>- Autres dégagements : L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de dispositifs nécessaires pour permettre les livraisons, à chaque étage, des palettes de plaques de plâtre, menuiseries... à l'aide d'engin de manutention (grue, chariot élévateur, monte-matériaux...).</p> <p>L'implantation de ces zones de livraison n'utilisant pas l'échafaudage en tant que tel, sera à déterminer en phase préparation de chantier, en accord avec le maître d'œuvre, le coordonnateur SPS et les utilisateurs.</p> <p>- Etaisements particuliers : L'entreprise titulaire du présent lot devra l'ensemble des équipements, moyens nécessaires, matériaux, fournitures et mise en œuvre pour la réalisation et l'implantation d'une mise en sécurité par réseaux d'étalement des éléments structurels des bâtiments sur lesquels prend appui une partie de l'échafaudage. Ce réseau d'étalement sera destiné à reprendre les descentes de charges de l'échafaudage et des surcharges d'utilisation.</p> <p>L'implantation des réseaux d'étalement sera soumise à l'approbation du coordonnateur SPS et du maître d'œuvre, ceux-ci ne devront pas entraver l'accès au bâtiment et respecter les issues réglementaires de secours.</p>



Code	Désignation
	<p>- Levage de matériaux : L'entreprise titulaire du présent lot devra l'ensemble des équipements, moyens nécessaires, fournitures et mise en œuvre nécessaire pour l'installation de treuils électriques, poulies et cordages pour les distributions et livraisons des matériaux sur l'ensemble des niveaux supérieurs. Les entreprises utilisatrices devront préciser leurs besoins, monte-matériaux, goulottes pour gravats et déterminer s'ils seront fournis par l'échafaudageur ou par l'utilisateur. Les caractéristiques particulières (poids, mode de fixation, dimensionnement...) de chacun des matériels seront précisées dans la phase de préparation de chantier.</p> <p>- Filets, bâchage : L'ensemble de l'échafaudage sera équipé de filets pare-gravats et/ou bâches permettant de prévenir tout risque de chute de matériaux et matériels en pied d'échafaudage.</p> <p><u>DESCRIPTION DE L'OUVRAGE</u></p> <p><u>- Echafaudages en pied :</u></p> <p>Echafaudages tubulaires de façades, de pied, constitués d'éléments préfabriqués qui s'emboîtent les uns dans les autres et pouvant être montés sans que le personnel ne soit soumis aux risques de chutes. Ceux-ci seront mis en place conformément aux normes et réglementations précitées et comprendront : en particulier, les cadres rigides horizontaux, verticaux, avec montants, lisses, sous-lisses, plateaux de circulation avec plinthes, ancrages, amarrage, treillis, croix de St André, garde-corps, poutres de soutien, contreventements, semelles, traverses, longerons, etc., l'ensemble du matériel en tubes métal répondant aux conditions générales de résistance des éléments d'échafaudages contenues dans le décret du 8 janvier 1965 modifié transport, déchargement, montage, location pendant la durée des travaux de charpente, couverture, zinguerie, étanchéité, pose de menuiseries extérieures, enduits de façades et peinture extérieure de corniches, balcons, façades, planches de rives, etc. Toutes fournitures accessoires pour consolidation, fixations, ancrage, amarrage, contreventements, protection contre les chutes, filets NF anti-chutes mailles 10/10 au dernier niveau, filet plastifié à mailles fines de protection contre les chutes d'objets à tous les niveaux, etc. Démontage à la fin de la période de location, compris toutes précautions à prendre pour la protection des ouvrages finis. L'entrepreneur se rendra compte sur plans et sur place, de la configuration des plans ainsi que du terrain et des accès. Il ne sera toléré aucun supplément après le dépôt de son offre.</p> <p>Mise en conformité par un organisme agréé avant toute mise à disposition aux usagers.</p> <p>La durée de mise à disposition est estimée à 5 mois maximum par bâtiment.</p> <p>Localisation : . Toutes les façades des bâtiments.</p>
18.3	<p><u>DESCRIPTION DES OUVRAGES ISOLATION RPE</u></p>
18.3.1	<p>ISOLATION EXTERIEURE EN FINITION RPE</p> <p>ISOLATION EXTÉRIEURE A FINITION RPE</p> <p>Sur parties béton de façades extérieures , réalisation d'une isolation extérieure de chez STO ou techniquement équivalent, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilé de départ en alliage d'aluminium adapté à l'épaisseur de l'isolant. - Plaques de polystyrène expansé contenant des particules de graphite du type STO PS 15 SE découpé à bords droits, de 180 mm d'épaisseur, format 100 x 50 cm. - Résistance thermique : R = 4.75 (m².°C)/W. - Tablette extérieure béton des fenêtres sera habillée par une bavette en tôle laquée (RAL suivant choix architecte) remontant jusque sous le renvoi d'eau de la menuiserie et formant larmier en façade. Relevés latéraux de largeur identique à la bavette. Développement de 25 cm environ. - Les retours de tableaux, les linteaux et les appuis des menuiseries seront traités par un isolant dito ci-dessus mais de 40 mm d'épaisseur minimum. Compris Renforts des angles d'embrasures par RICHTER SYSTEM d'angle et renfort d'angle pour les linteaux par RICHTER SYSTEM Armature Goutte d'eau. - Résistance thermique : R = 1.25 (m².°C)/W. - Application à l'aide d'une colle préconisée par le fabricant, par plots ou boudins, des panneaux isolants posés bout à bout par rangées successives façon "coupe de pierre" à partir du niveau bas établi par le rail de départ. - Treillis en fibre de verre à mailles carrés de 3 à 4 mm du type STO-FIBRES, collage et enrobage entre deux couche de colle préconisée par le fabricant formant la couche de base de l'enduit. - Renfort des angles par STO Armature d'angle, cornière d'angle en P.V.C.. - Application d'une couche d'impression, fixateur, STOPRIM QS de chez STO ou techniquement équivalent. - Application par talochage ou giclage, selon échantillons acceptés par l'architecte d'un enduit de finition extérieur du type STOSILCO K des Ets STO ou techniquement équivalent, finition structurée, réalisé suivant la prescription du fabricant et conforme aux norme NF P. 84.401., 84.402., 84.403. et 84.404.
	<p>MAPELLI ORLANDO Sarl - THONON-LES-BAINS</p> <p style="text-align: right;">Page 7/9</p>

Code	Désignation
	<p>Finition aspect grésé talochée (2 kg/m² minimum).</p> <p>Plusieurs teintes pourront être employées pour la même façade.</p> <p>- Finition par enduit RPE ribbé fin de teinte au choix de l'architecte.</p> <p>NOTA : Mise en oeuvre en tranche de dalle à chaque niveau d'une bande filante visant à limiter la propagation du feu (règle du C+D) en panneau isolant en laine de roche pré-enduit du type Sto-Panneau Minéral Speedlamelle II de 160 mm d'épaisseur pour protection incendie. Cette bande sera également mise en oeuvre au REZ DE CHAUSSEE à 60 cm du sol en périphérie du bâtiment. Attention à respecter une pose en harpage de la bande filante et des panneaux PSE.</p> <p>- Pour les zones de façade munies d'isolation extérieure interrompue par les balcons désolidarisés des façades. Mise en oeuvre en sous face des bandes de désolidarisation des balcons d'une tôle en galva de 15/10mm d'épaisseur visant à limiter la propagation du feu (règle du C+D).</p> <p>- En pied de balcons, le pied de l'isolant sera protégé sur 10 cm environ au dessus du sol brut par un enduit hydrofuge.</p> <p>L'entreprise devra faire accepter ses détails d'exécution par le Maître d'Oeuvre et le bureau de contrôle avant toute exécution des travaux.</p> <p>Toutes sujétions d'échafaudage de mise en oeuvre comprises.</p> <p>Localisation : . En façades suivant plans de l'architecte.</p>
18.4	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES PEINTURES EXTERIEURES</u>
18.4.1	<p>METAUX FERREUX</p> <p>A charge du présent lot, il sera fourni impérativement, avant mise en peinture : - Les fiches produits des différents matériaux utilisés qui feront apparaître les émissions de COV et de formaldéhydes. (des produits en phase aqueuse seront mis en oeuvre dont la teneur en COV est inférieure à 30g/l)</p> <p>PREPARATION :</p> <p>- Brossage à la brosse métallique. - Grattage des traces de rouille. - Dégraissage par lessivage soigné suivi d'un rinçage. - Application d'une couche primaire à l'aide d'un primaire anti-rouille, PRIMATEC de chez GUITTET ou techniquement équivalent..</p> <p>FINITION :</p> <p>- DEUX couches de peinture laque aux résines acryliques, VIRTUA BRILLANT de chez GUITTET ou techniquement équivalent, à raison de 125 gr/m² par couche.</p> <p>Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en oeuvre comprises.</p> <p>Localisation : . Porte d'accès au local FIBRE et VELOS.</p>
18.4.2	<p>PEINTURE ACRYLIQUE</p> <p>Sur surfaces en béton neuf conforme au D.T.U 59.1, après réception du support, comprenant :</p> <p>A charge du présent lot, il sera fourni impérativement, avant mise en peinture : - Les fiches produits des différents matériaux utilisés qui feront apparaître les émissions de COV et de formaldéhydes. (des produits en phase aqueuse seront mis en oeuvre dont la teneur en COV est inférieure à 30g/l)</p> <p>PREPARATION :</p> <p>- Brossage et dégraissage après révision des fonds effectués par le maçon.</p> <p>Peinture acrylique pour l'extérieur :</p> <p>Préparation des supports par nettoyages, brossage et dégraissage.</p> <p>Application d'une couche d'impression, fixateur, STOPRIM QS des Ets STO ou techniquement équivalent, à raison de 200 à 300 gr au m².</p> <p>Application au rouleau ou au pistolet, selon échantillons acceptés par l'Architecte, de DEUX couches d'une peinture de finition extérieure du type STOCOLOR MAXICRYL QS des Ets STO ou techniquement équivalent, réalisée suivant la prescription du fabricant.</p> <p>- Aspect MAT, à raison de 250 à 300 gr au m² pour les 2 couches.</p> <p>Compris toutes façons pour arêtes, cueillis, chants, rechampissages etc....</p> <p>Compris protections et nettoyages.</p>



Code	Désignation
18.4.3	<p>Les travaux seront réalisés suivant le D.T.U 59.1.</p> <p>Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en oeuvre comprises.</p> <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none">. <i>Sous face des balcons.</i>. <i>Garde-corps BA des balcons et terrasses.</i>. <i>Acrotère en toiture terrasse (caniveau EP en toiture).</i> <p>LASURE BETON</p> <p>Lasure sur béton mise en oeuvre suivant prescription du fabricant avec 2 couches, 12m²/l, lasure pour béton à base de résine acrylique en phase aqueuse, type KUBIX'O de LA SEIGNEURIE ou équivalent.</p> <p>Les préparations des supports se feront conformément à la norme NF P 74201 (DTU 59.1) et seront réalisés avec le plus grand soin. Les bétons neufs devront être âgés d'au moins 28 jours pour être parfaitement secs (humidité inférieure à 5% en poids, pH inférieur à 13). Les reprises ponctuelles seront réalisées avec un produit présentant une couleur et une porosité similaire au béton. Éliminer les salissures, mousses, algues, taches de rouille, graisse et d'huile de décoffrage par tous moyens appropriés. Brosser les surfaces pulvérulentes. Laver à l'eau sous pression et, si nécessaire assainissement cryptogamique</p> <p>Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.</p> <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none">. <i>Sur murs et façade au sous-sol du bâtiment A.</i>